

Directia Educatie Ungheni.
Lucrari de reparatie pe interior
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosele				
1	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	10,5200	62,122	653,523
2	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,3100	51,610	635,321
		Total Pardosele				1 288,844
		2. Pereti				
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,4000	20,166	673,551
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,1500	19,340	679,816
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,1500	93,267	3 278,322
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,1500	5,657	198,854
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,1500	43,489	1 528,626
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,1500	5,657	198,854
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,1500	45,199	1 588,752
10	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la	kg	0,7000	259,847	181,893

1	2	3	4	5	6	7
		mortare				
11	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	0,8900	56,044	49,879
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,1500	83,315	2 928,536
		Total Pereti				11 307,083
		3. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,5200	292,727	3 079,488
		Total Tavan				3 079,488
		4. Electricitate				
14	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0200	78 278,200	1 565,564
15	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	1,0000	70,754	70,754
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	63,010	252,038
		Total Electricitate				1 888,356


	Total	Lei	17 563,75
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 297,23
	Cheltuieli de transport	10 %	726,54
	Cheltuieli directe		20 587,52
	Cheltuieli de regie	14,5 %	2 985,19
	Beneficiu de deviz	6 %	1 414,36
	Total		24 987,07
	TVA	20 %	4 997,41
	Total deviz:		29 984,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Directia Educatie Ungheni.
Lucrari de reparatie pe interior

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardosele				
1	CN16C	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante	m2			62,122
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	99,80	19,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
2	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m			51,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	4,00	1,00
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	6,91	7,05
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
		2. Pereți				
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2			20,166
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,10	1,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	13,00	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			19,340
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			93,267
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,657
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,85	3,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
7	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,489
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,12	11,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,657

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,85	3,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,14	10,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
10	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare	kg			259,847
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0100	19,89	0,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	18,50	0,04
11	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			56,044
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	31,82	1,59
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,80	3,68
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	99,80	14,97
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			83,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 166,67	11,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,00	16,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
		3. Tavan				
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		4. Electricitate				
14	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			78 278,200
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,20
	464684684110	Lampa armstrong 600x600	buc	100,0000	600,00	60 000,00
15	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			70,754
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	57,66	37,48
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	30,00	30,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,12	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			63,010

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,34	4,68
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,90	1,80

APROBAT:

Intocmit

Intocmit

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Directia Educatie Ungheni.
Lucrari de reparatie pe interior
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 29 984,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,3400	57,66	365,564
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,8175	57,66	912,037
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,9110	57,66	2 474,248
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,6050	57,66	1 418,724
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,3860	57,66	425,877
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8900	57,66	108,977
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,2060	57,66	1 684,017
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,9210	57,66	283,745
9.	7422010060100	Timplar	h-om	21,5660	57,66	1 243,496
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6245	57,66	670,267
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,8037	57,66	622,941
Total manopera						10 209,89

Materiale:

1.	1111000100020	Interruptor	buc	1,0000	30,00	30,000
2.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,7140	250,00	178,500
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3352	7,00	16,347
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3340	7,00	2,338
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0703	3 166,67	222,617
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1230	3 166,67	389,500
7.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	12,5562	6,91	86,763
8.	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000	2,34	18,720
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	26,6200	1,50	39,930
10.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0890	15,00	1,335
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7364	15,00	11,046
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0020	13,00	13,026
13.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0070	19,89	0,139
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,5450	24,85	262,044
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0890	36,80	3,275
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0600	27,14	381,588
17.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	2,1040	99,80	209,979
18.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1335	99,80	13,323
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0445	31,82	1,416
20.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	14,5872	26,67	389,041
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,2065	4,00	20,826
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	250,9710	2,90	727,816

23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,0797	11,12	412,326
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,6270	4,00	74,508
25.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,0460	150,00	1 656,900
26.	2746167335100	Priza	buc	4,0800	30,00	122,400
27.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	8,00	32,000
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,5450	1,00	10,545
29.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000	0,90	7,200
30.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	24,6200	0,10	2,462
31.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,12	0,240
32.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,5450	0,30	3,163
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	10,5450	55,00	579,975
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	42,0800	2,00	84,160
35.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0890	4,00	0,356
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8809	20,10	37,806
37.	4100126202818	Apa	m3	0,0352	20,10	0,708
38.	464684684110	Lampa armstrong 600x600	buc	2,0000	600,00	1 200,000
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2725	4,00	21,090
Total materiale de construcții						7 265,39

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3429	25,00	8,573
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9699	25,00	74,247
3.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5624	10,00	5,624
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0014	18,50	0,026
Total utilaje de construcții						88,47

Total	Lei	17 563,75
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 297,23
Cheltuieli de transport	10 %	726,54
Cheltuieli directe		20 587,52
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 985,19
Beneficiu de deviz	6 %	1 414,36
Total		24 987,07
TVA	20 %	4 997,41

Total deviz:

29 984,48

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

