

**Directia Asistenta Sociala si
Protectia Familiei. Reparatii
birouri**

(denumirea obiectului)

WinCmeta

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 126 739,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie						
1.1. Pardoseli						
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.15 cm	m3	4,0500	293,773 57,083	1 189,782 231,188
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0400	1 173,500 508,550	46,940 20,342
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Pardoseli) 150x150	kg	63,0000	18,646 2,595	1 174,679 163,466
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mici de 16 mp	m2	26,7000	274,696 51,894	7 334,391 1 385,570
5	CG01E3	Strat suport pentru pardoseli 0.5 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga K=2.0 pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport NIVILIR GROSS	m2	26,7000	33,234 8,072	887,358 215,533
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Parchet laminat Eurohome Eiche	m2	26,7000	259,642 89,373	6 932,442 2 386,259

		7813 1285x192x12mm Clasa de abraziune: 33 +Plinta pentru podea 5103 stejar spaniol 2500x21x55mm)					
Cheltuieli directe						Lei	17 565,592
Total Pardoseli							17 565,592
Inclusiv salariu							4 402,358
1.2. Pereti							
7	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	7,9200	144,392 123,392	1 143,588 977,268	
8	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	12,0000	28,829 23,064	345,948 276,768	
9	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,5000	1 404,595 460,127	2 106,893 690,190	
10	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	12,0000	107,504 89,950	1 290,044 1 079,396	
11	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,0000	16,865 4,324	775,778 198,927	
12	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (GOL DE USA) 2800x1000 - 1 buc 1900x800 - 2buc	m3	0,7000	885,449 214,496	619,814 150,147	
13	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede la glafuri de ferestre) (Gips-carton rezistent la umezeala RBI)	m2	62,1000	91,258 28,830	5 667,096 1 790,343	
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. inclusiv glafuri	m2	16,0000	62,548 36,902	1 000,774 590,438	
15	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la muchiile usilor si ferestrelor	m	12,3000	23,182 14,992	285,134 184,397	
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	16,0000	19,021	304,336	

		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa fibre sticle 5*5 80gr) (partial, rosturi)			11,532	184,512
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund "Supraton" (pentru gleturi)	m2	62,1000	3,900 1,730	242,178 107,421
18	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor K=2	m2	62,1000	72,691 63,426	4 514,105 3 938,754
19	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice	m	21,0000	51,170 37,479	1 074,563 787,059
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund "Supraton" (pentru vopsea)	m2	62,1000	3,900 1,730	242,178 107,421
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Euroton LAV)	m2	62,1000	47,545 39,785	2 952,569 2 470,673
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,8000	163,156 4,036	130,525 3,229
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit,	100 m3	0,0790	182,380 21,899	14,408 1,730
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	9,4800	64,003 64,003	606,745 606,745
25	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	9,4800	34,201 0,000	324,225 0,000
Cheltuieli directe			Lei		23 640,901	
Total Pereti					23 640,901	
Inclusiv salariu					14 145,418	
1.3. Timplarie						
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .) 3 buc	m2	4,8000	24,217 24,217	116,242 116,242
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 4 buc	m2	11,4000	24,217 24,217	276,076 276,076
28	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (OP A 2600-1100- 4 buc Profil clasa A: Grosime profil 2.5 mm: : 1900x1500 - 4 buc	m2	11,4000	1 355,062 32,290	15 447,702 368,101
29	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase	m	6,0000	154,475	926,851

		plastice la ferestre Latime 300 mm			6,919	41,515
Cheltuieli directe			Lei			16 766,871
Total Timplarie						16 766,871
Inclusiv salariu						801,934
	1.4. Tavan					
30	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm)	m2	26,7000	230,654 146,456	6 158,473 3 910,386
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului cu amorsa grund "Supraton" (pentru gleturi)	m2	26,7000	3,900 1,730	104,125 46,186
32	CF57A K=2.0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor si glafurilor K=2	m2	26,7000	72,691 63,426	1 940,848 1 693,474
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului cu amorsa grund "Supraton" (pentru gleturi)	m2	26,7000	3,900 1,730	104,125 46,186
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tocuri (Vopsea Euroton LAV)	m2	26,7000	47,545 39,785	1 269,462 1 062,270
Cheltuieli directe			Lei			9 577,033
Total Tavan						9 577,033
Inclusiv salariu						6 758,502
	1.5. Electricitatea					
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	12,685 12,685	50,741 50,741
36	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de VVG 3x2.5 mmp	m	86,0000	23,201 8,649	1 995,281 743,814
37	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED	buc	4,0000	654,449 62,849	2 617,798 251,398
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	2,0000	55,112 15,568	110,224 31,136
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	8,0000	79,588 17,875	636,701 142,997

		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Duble)				
40	58	Doza aparataj regips	buc	6,0000	6,200 0,000	37,200 0,000
41	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate Tub gofrat D=16 320 N cu sonda	m	86,0000	48,345 31,713	4 157,670 2 727,318
Cheltuieli directe						9 605,615
Lei						9 605,615

Total Electricitatea

Inclusiv salariu

3 947,404

1.6. Utilaj, retele interioare

42	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,2000	1,153 1,153	7,150 7,150
43	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (500 x 1000)	buc	4,0000	6,919 6,919	27,677 27,677
44	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Radiator existent)	m2	2,0000	56,867 49,011	113,733 98,022
45	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	16,0000	33,847 25,947	541,552 415,152
46	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50/100 mm	m	1,8000	45,552 45,552	81,993 81,993
47	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	6,4000	3,460 3,460	22,141 22,141
48	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20/25 mm	m	3,4000	41,188 24,217	140,039 82,338
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,777 54,777	54,777 54,777
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	63,426	63,426

					63,426	63,426
51	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24,0000	9,226 9,226	221,414 221,414
52	RpVC50A	Demontarea panourilor pentru repartizare uniforma a aerului in camera de tratare (canale de ventilare mixte)	m2	16,0000	119,026 117,626	1 904,422 1 882,022
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (interior)	buc	2,0000	205,380 28,830	410,760 57,660
Cheltuieli directe			Lei		3 589,084	
Total Utilaj, retele interioare					3 589,084	
Inclusiv salariu					3 013,772	
1.7. Birou auxiliar						
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavan cu amorsa grund "Supraton" (pentru gleturi)	m2	86,0000	3,900 1,730	335,383 148,763
55	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice	m	20,0000	51,170 37,479	1 023,396 749,580
56	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea Euroton LAV)	m2	60,0000	47,545 39,785	2 852,724 2 387,124
57	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Vopsea Euroton LAV)	m2	26,0000	47,545 39,785	1 236,180 1 034,420
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,8000	163,156 4,036	130,525 3,229
59	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	60,0000	10,949 8,649	656,940 518,940
60	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), , destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, (Paneli) Panouri MDF h=0.2, L=30m1	m2	6,0000	610,420 115,320	3 662,520 691,920
Cheltuieli directe			Lei		9 897,668	
Total Birou auxiliar					9 897,668	


Inclusiv salariu		5 533,976
Cheltuieli directe	Lei	90 642,764
Total Lucrari de reparatie		90 642,764
Inclusiv salariu		38 603,364
Cheltuieli directe	Lei	90 642,80
Fondul social si medicina	22,5 %	8 685,76
Transport	10 %	5 095,18
Total		104 423,74
Regie	14,5 %	15 141,44
Total		119 565,18
Beneficiu	6 %	7 173,91
Total		126 739,09

Total deviz:
Inclusiv salariu

126 739,09
38 603,39

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Coordonat: *[Signature]*
[Signature]

Teșe: Petru:
[Signature]